令和４年度福岡県立大学
体育館床貼替工事

仕　　様　　書

仕　　様　　書

規格・品質は下記のとおりにつき
熟覧のうえ参考見積りしてください。

記

納入場所	公立大学法人　福岡県立大学	契約履行期限	令和5年2月28日
請求先	公立大学法人　福岡県立大学		

【体育館床貼替工事】

	品　名・　規　格	数　量	備　考
1	既存床解体工事	104.5㎡	
	新設　捨貼合板　構造用合板15t	104.5㎡	
	新設　複合フローリング　カバ　表層単板3mm　ポリウレタン3回塗り	104.5㎡	
	発電機損料	1式	
	産廃費	4.0㎥	
	コートライン　サブバスケットゴール貼替部分補修	1式	
2	共通仮設費	1式	
3	現場管理費	1式	
4	一般管理費	1式	
	合　計		

摘要	①体育館利用者の業務等に支障が出ないよう工程打合わせを行い、安全管理・品質管理に徹すること。 ②現場確認を希望する場合は、0947-42-2118まで連絡をお願いします。