

# 仕 様 書

規格・品質は下記及び見本のとおりにつき  
熟覧のうえ見積してください。

記

納入場所	公立大学法人 福岡県立大学	契約履行期限	令和2年11月30日
------	---------------	--------	------------

請求先	公立大学法人 福岡県立大学
-----	---------------

	品 名	規 格	数 量	単 価	金 額	備 考
	屋根防水工事		一式			
1	①ウレタン塗膜防水	X-1工法 平場	552.8㎡			
		立上り密着 X-2工法	62.5㎡			
	パラペット	塗膜防水(X-2)	109.0㎡			
		パラペット目地シール 既設シール撤去・新設10×20	54.6㎡			
	下地処理	樹脂モルタル平場・立上り・パラペット	724.3㎡			
	改修用ドレン	既設ドレン撤去・改修用ドレン新設 ヨコ	7か所			
	脱気筒	平場 脱気筒取付	7か所			
	撤去工事	既設防水層撤去 平場	552.8㎡			
	撤去工事	既設防水層撤去 立上り	62.5㎡			
	②高架水槽室	ウレタン塗膜防水(X-2)	30.0㎡			
	下地処理	樹脂モルタル 平場・立上り	30.0㎡			
	③棟屋	ウレタン塗膜防水(X-2) 平場・立上り	30.0㎡			
	下地処理	樹脂モルタル 平場・立上り	21.5㎡			
	撤去工事	既設防水層撤去 平場・立上り	21.5㎡			
		高圧洗浄	平場・立上り・パラペット・高架水槽室・棟屋	775.8㎡		
2	ピアノ室屋根(1階屋根)		一式			
	塗膜防水	ウレタン塗膜防水(X-2)平場	6.7㎡			
		ウレタン塗膜防水 立上り・パラペット	15.4㎡			
	下地処理	樹脂モルタル	22.1㎡			
	撤去工事	既設防水層撤去 平場・立上り	22.1㎡			
	目地シール	既設目地シール撤去・新設10×15	10.3m			
	改修用ドレン	既設ドレン撤去・改修用ドレン新設 ヨコ	1.0か所			
3	荷揚げ費		一式			
4	現場発生材処理費		一式			
5	仮設工事	昇降用足場(養生シート防護扉)	一式			
6	諸経費		一式			
	合 計					

摘 要	<p>① 2号館利用者の業務等に支障が出ないよう工程打合わせを行い、安全管理・品質管理に徹すること。</p> <p>② 現場確認を希望する場合は、0947-42-2118まで連絡をお願いします。</p>
--------	---